

## Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Prace remontowo - konserwatorskie Polana , dzwonnica murowana		
	Element	Fundamenty		
	KNR 401/102/1	Wykopy przy fundamentach		
	Wyliczenie ilości robót:			
		0,60*1,20*7,00*2		10,080000
		RAZEM:		10,080000
			m3	10,08
	TZKBNK 7/301/12	Oczyszczanie ścian fundamentowych z usunięciem słabo przylegających fragmentów zewn. cegły i zaprawy		
	Wyliczenie ilości robót:			
		(1,02+1,60+4,54+1,60+1,02+2,00+6,58+2,00)*1,20		24,432000
		RAZEM:		24,432000
			m2	24,43
	TZKBNK 4/501/3	Uzupełnienie fundamentów		
	Wyliczenie ilości robót:			
		(1,02+1,60+4,54+1,60+1,02+2,00+6,58+2,00)*1,20*0,25*10%		0,610800
		RAZEM:		0,610800
			m3	0,61
	KNR 40/213/1	Uszczelnienie gruntowanie muru bez hydroizolacji preparatem KIESOL oraz szlaczem wodoszczelnym SUFLAREX-SCHLAMME		
	KNR AT-32-0501-05	Wyrównanie ściany fundamentowej zaprawą DICHTSPACHTEL		24,43
	KNR 40/213/3 (2)	Uszczelnienie od zewnątrz - nałożenie masy bitumiczno-polimerowej K2 DICKBESCHICHTUNG - dwie warstwy	m2	24,43
	KNR 202/607/3	Ułożenie folii	m2	24,43
	KNR 401/105/1	Zasypanie wykopów z ubiciem	m3	10,08
2	Element	Elewacja		
	KNNR 3/601/1	Odbicie tynków zewnętrznych		
	Wyliczenie ilości robót:			
		4,54*5,00+1,60*2,50/2*2*2+1,00*2,50*2+1,02*2,50*2+0,50*5,00*2+6,58*1,46/2*2+6,58*5,00		88,306800
		RAZEM:		88,306800
			m2	88,31
	TZKBNK 4/501/2	Przemurowanie uszkodzonych ścian		
	Wyliczenie ilości robót:			
		88,31*10%		8,831000
		RAZEM:		8,831000
			m2	8,83
2.3	KNR 401/619/3	Odrzymbianie powierzchni z cegły przy użyciu szczotek stalowych,		
	Wyliczenie ilości robót:			
		88,31-8,83		79,480000
		RAZEM:		79,480000
			m2	79,48
2.6	KNR 40/208/1	Uszczelnienie, wykonanie jednego cyklu krzemiankowania preparatem KIESOL	m2	88,31
2.7	TZKBNK 8/102/1	Tynki zewnętrzne	m2	88,31
2.11	KNR 40/212/2	Wykończenie powierzchni, gruntowanie ścian i sufitów pod powłoki malarskie farbą HYDRO-TIFEHGRUND	m2	88,31
2.12	KNR 40/212/4 (1)	Wykończenie powierzchni, wykonanie powłoki malarskiej 2-krotne, farba silikonowa SILIKONFARBE SF	m2	88,31
	Element	Dach		
	KNR 401/535/2	Rozebranie pokrycia dachowego nie nadającego się do użytku		
	Wyliczenie ilości robót:			
		4,10*0,80*2		6,560000
		RAZEM:		6,560000
			m2	6,56
	TZKBNK 5/201/33 (1)	Wymiana elementów dachów, łaty robocizna i praca sprzętu		
	Wyliczenie ilości robót:			
		0,80*10		8,000000
		RAZEM:		8,000000
			m	8,00
	TZKBNK 5/201/33 (2)	Wymiana elementów dachów, łaty materiały		
	Wyliczenie ilości robót:			
		8,00*0,04*0,05		0,016000
		RAZEM:		0,016000
			m3	0,02
	KNR 202/410/1	Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyczonej		
	Wyliczenie ilości robót:			
		6,56		6,560000
		RAZEM:		6,560000
			m2	6,56
	TZKBNK 7/114/9 (1)	Izolacja dachowa		
	Wyliczenie ilości robót:			
		6,56		6,560000
		RAZEM:		6,560000
			m2	6,56
	TZKBNK 23/101/1	Krycie dachu blachą		
	Wyliczenie ilości robót:			
		6,56		6,560000
		RAZEM:		6,560000
			m2	6,56
	TZKBNK 23/205/1	Wykonanie i montaż obróbek blacharskich		
	Wyliczenie ilości robót:			
		(4,10*2*2+0,80*3)*0,25		4,700000
		RAZEM:		4,700000
			m2	4,70

ZA ZGODNOŚCIĄ DYKTYWANEM

Dnia ..... 20.12.2023 .....

Podpis ks. Marek Rus .....

Marek Rusch  
PROBOSZ

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	TZKNBK 22/9/8 (1)	demontaż, konserwacja i ponowny montaż krzyża		
	Wyliczenie ilości robót:			
		1		1,000000
		RAZEM:		1,000000 szt 1,00

**ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM**  
Dnia ..... 20. 12. 2023 .....  
Podpis .. ks. Marek Rusek ..  
Marek Rusek  
**PROBOSZCZ**