

Przedmiar robót

Obiekt	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Rabe na działce nr ew. 138, 127 na odcinku 170 mb.
Zamawiający	Gmina Czarna

Tabela przedmiaru robót

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Rabe na działce nr ew. 138, 127 na odcinku 170 mb.

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
1. 1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE					
1	KNR 2-01 0119/04		Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie pagórkowatym lub podgórskim	km	0,17
	KNR 2-01 0126/01		Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej o grubości do 15cm za pomocą spycharki		
			170,00*6,20	m2	1 054
			razem	m2	1 054
2. 2. ROBOTY ZIEMNE					
3	KNR 2-01 0202/06		Roboty ziemne w gruncie kategorii IV wykonywane koparkami przedsiębiornymi o pojemności łyżki 0,60m3 z transportem urobku samochodami samowyladowczymi 5-10t na odległość do 1km		
			załadunek i odwóz ziemi urodzajnej 170,00*6,20*0,15	m3	158,1
			wykonanie rowu od stoku (180,00*(0,5*(0,4+2,20)*0,60))	m3	140,4
			wykop pod korone drogi na skrzyżowaniu - zjazd 20,0*3,50*0,20	m3	14
			razem	m3	312,5
3. 3. ODWODNIENIE					
5	KNR 2-31 0605/08		Rury betonowe o średnicy 60cm przepustów rurowych pod zjazdami rura PP SN 8		
			8,00	m	8
			razem	m	8
	KNR 2-31 0605/05		Ścianki czołowe dla rur o średnicy 60cm przepustów rurowych pod zjazdami - prefabrykowane betonowe	ścianka	2
6	KNR 2-31 0605/01		Ławy fundamentowe żwirowe przepustów rurowych pod zjazdami		
			10,0*0,6*0,3	m3	1,8
			razem	m3	1,8
4. 4. PODBUDOWY					
9	KNR 2-31 0103/04		Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV		
			170,00*4,00	m2	680
			razem	m2	680
10	KNR 2-31 0114/05		Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm (frotecja (0-63mm))		
			170,00*4,00	m2	680
			razem	m2	680
11	KNR 2-31 0114/06 (dopłata 5x)		Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm - za każdy dalszy 1cm Dopłata 5x		
			170,00*4,00	m2	680
			razem	m2	680
12	KNR 2-31 0204/05		Nawierzchnie z tłucznia kamiennego z warstwą górną z tłucznia o grubości po zagęszczeniu 7cm		
			170,00*4,00	m2	680
			razem	m2	680
13	KNR 2-31 0204/06 (dopłata 3x)		Nawierzchnie z tłucznia kamiennego z warstwą górną z tłucznia - za każdy dalszy 1cm ponad 7cm po zagęszczeniu Dopłata 3x		
			170,00*4,00	m2	680
			razem	m2	680