

Przedmiar robót

Obiekt	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Czarna Górna na działkach 300/1, 289/2, 277, 303/1 na odcinku od 0+000 - 0+200
Zamawiający	Gmina Czarna

Tabela przedmiaru robót

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Czarna Góra na działkach 300/1, 289/2, 277, 303/1 na odcinku od 0+000 - 0+200

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
1. 1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE					
1	KNR 2-01 0119/04		Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie pagórkowatym lub podgórskim	km	0,2
2. 2. ROBOTY ZIEMNE					
3	KNR 2-01 0202/06		Roboty ziemne w gruncie kategorii IV wykonywane koparkami przedsiębiornymi o pojemności łyżki 0,60m3 z transportem urobku samochodami samowyladowczymi 5-10t na odległość do 1km		
			załadunek i odwóz ziemi z korytowania 130,00*4,00*0,20	m3	104
			wykonanie rowu po obu stronach drogi (200,00*(0,5*(0,4+2,40)*0,60))+(60,00*(0,5*(0,4+2,40)*0,60))	m3	218,4
			wykopy pod drogę 150,00	m3	150
			razem	m3	472,4
3. 3. ODWODNIENIE					
4	KNR 2-31 0816/03		Rozebranie przepustów z rur betonowych o średnicy 60cm	m	6
5	KNR 2-31 0605/08		Rury betonowe o średnicy 60cm przepustów rurowych pod zjazdami rura PP SN 8		
			7,00+6,00	m	13
			razem	m	13
	KNR 2-31 0605/05		Ścianki czołowe dla rur o średnicy 60cm przepustów rurowych pod zjazdami - prefabrykowane betonowe		
			2+2	ścianka	4
			razem	ścianka	4
6	KNR 2-31 0605/01		Ławy fundamentowe żwirowe przepustów rurowych pod zjazdami		
			(7,0+6,0)*0,6*0,3	m3	2,34
			razem	m3	2,34
4. 4. PODBUDOWY					
7	KNR 2-31 0101/01		Koryta o głębokości 20 cm wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV		
			130,00*4,00	m2	520
			razem	m2	520
9	KNR 2-31 0103/04		Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV		
			200,00*4,00	m2	800
			razem	m2	800
10	KNR 2-31 0114/05		Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm (frokcja (0-63mm))		
			130,00*4,00	m2	520
			razem	m2	520
11	KNR 2-31 0114/06 (dopłata 5x)		Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm - za każdy dalszy 1cm Dopłata 5x		
			130,00*4,00	m2	520
			razem	m2	520
12	KNR 2-31 0204/05		Nawierzchnie z tłucznia kamiennego z warstwą górną z tłucznia o grubości po zagęszczeniu 7cm		
			130,00*4,00	m2	520
			razem	m2	520
13	KNR 2-31 0204/06 (dopłata 3x)		Nawierzchnie z tłucznia kamiennego z warstwą górną z tłucznia - za każdy dalszy 1cm ponad 7cm po zagęszczeniu Dopłata 3x		
			130,00*4,00	m2	520
			razem	m2	520